

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE (mês de referência): SETOP/04-2021

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS/MG

OBRA: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS

LOCAL: RUA MIRABELA, RUA VARZELÂNDIA, RUA CAMILO PRATES, RUA JUCA SIMÕES E RUA ZEZÉ MEDEIROS

DATA: 25/08/2021

PRAZO DA OBRA: 60 DIAS

BDI:

20,99

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
								552,21	668,13
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	SETOP	M2	3,00	184,07	222,71	552,21	668,13
<b>2</b>	<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>								
								15.150,82	18.321,03
2.1	RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) (RR-2C)	SETOP	M2	8.151,73	1,53	1,85	12.472,15	15.080,70
2.2	RO-14038	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) (RR-2C)	SETOP	M3XKM	2.160,22	1,24	1,50	2.678,67	3.240,33
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
								282.654,18	341.991,79
3.1	RO-14019	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUÍ TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) (CAP 50/70)	SETOP	M3	326,07	743,78	899,90	242.524,34	293.430,39
3.2	RO-14038	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) (CAP 50/70)	SETOP	M3XKM	24.322,22	1,24	1,50	30.159,55	36.483,33
3.3	RO-14031	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME COMPACTADO) (CBUQ)	SETOP	M3XKM	3.297,63	2,04	2,47	6.727,17	8.145,15
3.4	RO-41337	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM (AREIA)	SETOP	M3XKM	374,99	1,36	1,65	509,99	618,73
3.5	RO-41345	TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM (BRITA)	SETOP	M3XKM	2.152,07	1,27	1,54	2.733,13	3.314,19
								<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>62.623,74</b>
								<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>298.357,21</b>
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>360.980,95</b>

ALDIR MOREIRA FILHO      ENGENHEIRO  
CIVIL CREA: MG 199.432/D

MARCUS VINÍCIUS FERREIRA CARVALHO      PREFEITO  
MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS-MG