

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE (mês de referência): SETOP 07/2021

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS/MG

OBRA: SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO DISTRITO DE FERNÃO DIAS - TRECHO FINAL

LOCAL: ESTRADA PARA FERNÃO DIAS, BRASÍLIA DE MINAS-MG

DATA: 29/10/2021

PRAZO DA OBRA: 60 DIAS

BDI: 26,15

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								828,36	1.044,99
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM	SETOP	M2	4,50	184,08	232,22	828,36	1.044,99
2 SARGETA E DRENAGEM								41.051,68	51.789,86
2.1	RO-40647	SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR.SCC-X/Y. LARGURA = 50 CM TIPO 40/10 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	SETOP	M	680,00	32,45	40,94	22.066,00	27.839,20
2.2	ED-48600	DESCIDA D'ÁGUA TIPO CALHA DN 700, EXCLUSIVE BOTA FORA	SETOP	M	36,00	481,60	607,54	17.337,60	21.871,44
2.3	ED-51140	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	SETOP	M	43,20	38,15	48,13	1.648,08	2.079,22
3 SINALIZAÇÃO								4.587,19	5.784,14
3.1	RO-41841	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	SETOP	M2	1,32	423,61	534,38	559,17	705,38
3.2	RO-41843	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA TRIANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	SETOP	M2	1,00	370,36	467,21	370,36	467,21
3.3	RO-41842	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	SETOP	M2	0,60	398,85	503,15	239,31	301,89
3.4	RO-41844	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	SETOP	M2	3,20	410,73	518,14	1.314,34	1.658,05
3.5	RO-41227	PRÉ-MARCAÇÃO PARA LINHAS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL POR ALINHAMENTO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS EIXO, BORDO ESQUERDO E BORDO DIREITO)	SETOP	KM	1,02	102,75	129,62	104,81	132,21
3.6	RO-42198	LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESURA E LARGURA = 0,08M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	SETOP	M	1.020,00	1,96	2,47	1.999,20	2.519,40

VALOR BDI TOTAL:	12.151,76
VALOR ORÇAMENTO:	46.467,23
VALOR TOTAL:	58.618,99

ALDIR MOREIRA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL CREA: MG 199.432/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS-MG