

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS /MG								
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, CANTEIROS E ILUMINAÇÃO DA QUADRA , NO BAIRRO DOMINGOS PEIXOTO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS					mai/23			
LOCAL: BRASILIA DE MINAS/MG		FORMA DE EXECUÇÃO:						
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI/DESONERADO 2021 SETOP 2022/2023		()	DIRETA	(x)	INDIRETA			
PRAZO PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS				LDI				
CRECHE PROINFANCIA - BRASÍLIA DE MINAS								
ITEM:	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
DESCRIÇÃO:	1.1							
CÓDIGO:	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)						
		Compr.	Larg.	Repet.	Área (m²)		Quant. (Unid)	Observação
Placa da obra		2,40	1,20	1,00	2,88		2,88	
TOTAL							2,88	
DESCRIÇÃO:	1.1							
CÓDIGO:	91930	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 60 X 40 CM						
		Compr.	Larg.	Repet.	Área (m²)		Quant. (Unid)	Observação
Placa da obra		0,60	0,40	1,00	0,24		0,24	
TOTAL							0,24	
ITEM:	2.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS						
DESCRIÇÃO:	2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
CÓDIGO:	91928	AF_12/2015						
		Comp.				Repetições	Comp. total (m)	Observação
		139,70				1,00	139,70	conforme projeto elétrico
TOTAL							139,70	
DESCRIÇÃO:	2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015						
CÓDIGO:	91930							
		Comp.				Repetições	Comp. total (m)	Observação
		224,40				1,00	224,40	conforme projeto elétrico

TOTAL					224,40	
DESCRIÇÃO:	2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
CÓDIGO:	91979					
		Comp.			Repetições	Comp. total (m)
		3,00			1,00	3,00
						conforme projeto elétrico
TOTAL					3,00	
DESCRIÇÃO:	2.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				
CÓDIGO:	93662					
		UND				Observação
		2,00			2,00	conforme projeto elétrico
TOTAL					2,00	
DESCRIÇÃO:	2.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				
CÓDIGO:	101875					
		UM				Observação
		1,00			1,00	conforme projeto elétrico
TOTAL					1,00	
DESCRIÇÃO:	2.6	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P				
CÓDIGO:	101501					
		Peso		Repetições	Peso Total (Kg)	Observação
				1,00	0,00	conforme projeto elétrico
TOTAL					0,00	
DESCRIÇÃO:	2.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
CÓDIGO:	91846					
		Volume		Repetições	Volume total (m3)	Observação
Fundação		8,46		1,00	8,46	conforme projeto elétrico
TOTAL					8,46	
DESCRIÇÃO:	2.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021				
CÓDIGO:	97667					
		Área		Reaproveitamento	Área total (m2)	Observação
Fundação		90,23		3,00	30,08	conforme projeto elétrico
TOTAL					30,08	
DESCRIÇÃO:	#REF!	#REF!				
CÓDIGO:	#REF!					
		Perímetro		Comprimento	Área Total (m2)	Observação

Vigas Baldrames	0,54	157,20		84,89	conforme projeto elétrico
TOTAL				84,89	

ITEM:	3.0	PASSEIO E PLANTIO DE GRAMA			
DESCRIÇÃO:	3.1				
CÓDIGO:	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020			
		Área		Área Total (m2)	Observação
	Passeio de concreto	727,78		727,78	área retirada do projeto arquitetônico
	TOTAL			727,78	
DESCRIÇÃO:	3.2				
CÓDIGO:	ED-50435	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS			
		Área		Área Total (m2)	Observação
	Área de canteiro	670,00		670,00	área retirada do projeto arquitetônico
	TOTAL			670,00	
DESCRIÇÃO:	3.3				
CÓDIGO:	ED-51123	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA			
		M²		Área Total (m2)	Observação
	canteiro e área de passeio	1.462,37		1.462,37	Área retirada de projeto arquitetônico
	TOTAL			1.462,37	
DESCRIÇÃO:	3.4				
CÓDIGO:	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)			
		Metro linear		Comp. Total	Área retirada de projeto arquitetônico
	Execução de meio fio	46,28		46,28	
	TOTAL			46,28	
MARCELO BRAGA PADILGIONE ENG. CIVIL- CREA 146.219/D					